

玉山县临湖镇横溪社区沙洲
道路硬质化和房屋外立面改
造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 3712844.03

(大写) : 叁佰柒拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元零叁分

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : _____

复核时间 : _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	1712049.12	
1.1	其中: 定额人工费	254499.38	
1.2	其中: 定额机械费	71751.08	
二	单价措施项目清单计价合计	4496.57	
2.1	其中: 定额人工费	1020.00	
2.2	其中: 定额机械费	2491.14	
三	总价措施项目清单计价合计	43845.64	
3.1	安全文明施工措施费	26216.17	
3.1.1	安全文明环保费	18875.51	
3.1.2	临时设施费	7340.66	
3.2	其他总价措施费	17445.62	
3.3	七项组织措施费-园林	183.85	
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	51438.84	—
5.1	市政建筑工程规费	50149.97	
5.1.1	社会保险费	39605.62	—
5.1.2	住房公积金	10029.99	—
5.1.3	工程排污费	514.36	—
5.2	建筑工程规费	582.85	
5.2.1	社会保险费	460.31	—
5.2.2	住房公积金	116.57	—
5.2.3	工程排污费	5.97	—
5.3	市政安装工程规费	357.28	
5.3.1	社会保险费	282.36	—
5.3.2	住房公积金	71.46	—
5.3.3	工程排污费	3.46	—
5.4	园林工程规费	348.74	
5.4.1	养老保险费	237.14	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

主要材料及价差汇总表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	0000010	综合工日	工日	42.400	23.50	64.00	40.50	1717.20
2	00010104	综合工日	工日	2994.371	85.00	100.00	15.00	44915.57
3	03210593	铁件(综合)	kg	434.500	4.85	4.88	0.03	13.04
4	04010131	水泥 32.5	kg	10772.061	0.26	0.45	0.19	2046.69
5	04010131- 1	水泥 32.5R	kg	4938.026	0.27	0.45	0.18	888.84
6	04010135	水泥 42.5	kg	421080.48 0	0.30	0.50	0.20	84216.10
7	04050173	碎石(综合)	m3	1271.634	92.20	106.79	14.59	18553.14
8	04050207	碎石 20	m3	963.930	92.20	106.79	14.59	14063.74
9	04090211@ 1	生石灰	kg	2353.344	0.33	0.23	-0.10	-235.33
10	04110126	块石	m3	75.600	152.00	101.93	-50.07	-3785.29
11	04130103	标准砖 240×115×53	千块	19.793	465.84	388.31	-77.53	-1534.57
12	34110103	电	kW·h	503.691	0.87	0.71	-0.16	-80.59
13	34110117	水	m3	1553.902	3.27	3.52	0.25	388.48
14	36070111@ 1	混凝土立缘石 150*300	m	1414.000	42.86	30.16	-12.70	-17957.80
15	BC0421@1	pvc管 Φ50	m	45.000	41.15	15.26	-25.89	-1165.05
16	BC0421@2	波纹管 de100	m	55.000	41.15	39.98	-1.17	-64.35
17	BC0427@1	波纹管DN300	m	800.000	288.02	66.52	-221.50	-177200.00
18	BC0429@1	波纹管DN400	m	800.000	445.74	124.17	-321.57	-257256.00
19	BC1367@1	LED太阳能路灯45W	套	40.000	754.33	1773.84	1019.51	40780.40
20	BC1508	中砂	m3	826.901	63.08	262.11	199.03	164578.09
21	SZ09490	水	m3	12.000	1.94	3.52	1.58	18.96
22	80210575@ 1	C25彩色透水混凝土	m3	144.840	273.86	936.80	662.94	96020.23
23	CY	柴油	kg	3200.010	5.53	7.57	2.04	6528.02
24	DIAN	电	kW·h	6638.381	0.87	0.71	-0.16	-1062.14
25	QY	汽油	kg	2.296	6.46	7.93	1.47	3.37
26	QY@1	汽油	kg	12.390	6.46	7.93	1.47	18.21
27	RG	人工	工日	222.952	85.00	100.00	15.00	3344.28
		合 计						17753.24

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
		整个项目					1712049.12	
1	040101002001	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方0.05:0.95	m3	510	8.04	4100.4	
2	040103002001	余方弃置	运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3	m3	157	8.72	1369.04	
3	010103001001	回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	353	21.4	7554.2	
4	040501004001	塑料管	波纹管DN300波纹管敷设	m	800	101.18	80944	
5	040501004002	塑料管	波纹管DN400波纹管敷设	m	800	172.83	138264	
6	010401011001	砖检查井	排污检查井 1. 规格: 600*600*1000 2. 10cmC15混凝土垫层 3. 120厚M5水泥混合砂浆砖砌 4. 1:2.5水泥砂浆内粉刷 5. 600*600铸铁井盖	座	26	657.3	17089.8	
7	040504009001	雨水口	雨水口 1. 砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(m) 1	座	45	799.87	35994.15	
8	041001002001	拆除人行道	拆除原有人行道混凝土路面 1、液压岩石破碎锤破除混凝土路面 2、路面厚度暂按20cm	m2	1590	1.84	2925.6	
本页小计							288241.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040103002002	余方弃置	运输破除混凝土路面废弃料 1、自卸汽车（载重10t以内） 暂按3km 2、履带式液压挖掘机挖碴装车 斗容1.0m3	m3	318	21.91	6967.38	
10	040203007001	水泥混凝土	新建透水混凝土路面 1、平整人行道路基 2、碎石摊铺10cm 3、场内运混凝土（熟料）机动翻斗车运输混凝土（熟料）运距200m 4、C20混凝土垫层15cm 5、暂按C25彩色透水混凝土考虑，厚度5cm 6、棉毡养护	m2	2840	179.83	510717.2	
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	路沿石 1. 混凝土路沿石 2. 规格：150*300	m	1400	41.3	57820	
12	041001001001	拆除路面	拆除原破旧路面及运输废弃料 1、液压岩石破碎锤破除混凝土路面 2、混凝土厚度20cm	m2	2100	1.84	3864	
本页小计							579368.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	040103002003	余方弃置	运输破除混凝土路面废弃料 1、自卸汽车（载重10t以内） 暂按3km 2、履带式液压挖掘机挖碴装车 斗容1.0m ³	m ³	420	21.91	9202.2	
14	040203007002	水泥混凝土	新建混凝土路面 1、平整道路及碾压 2、碎石摊铺：厚度15cm 3、场内运混凝土（熟料）机动翻斗车运输混凝土（熟料）运距200m 4、C25混凝土浇筑，厚度18cm 5、棉毡养护	m ²	4500	146.85	660825	
15	040305003001	浆砌块料	浆砌块石挡墙 1. 浆砌块石 墩、台、墙 [现拌砂浆]	m ³	72	452.83	32603.76	
16	050102001001	栽植乔木	法国梧桐，胸径Φ15cm	株	40	880.16	35206.4	
17	040805001001	常规照明灯	太阳能路灯，高7m，led45w灯头	套	40	1910.98	76439.2	
18	040101005001	挖淤泥、流砂	人机配合清理水沟淤泥人机各占50%	m ³	78	79.39	6192.42	
本页小计							820468.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
19	040103002004	余方弃置	水沟淤泥外运 1、反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量0.6m3 装车 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3 自卸汽车运淤泥、流砂 单价*1.5	m3	78	21.43	1671.54	
20	04B001	环境整治	履带式挖掘机 液压斗容量1m³	台班	7.5	1042.41	7818.08	
21	04b002	人工环境整治	人工整治环境	工日	80	130	10400	
22	040501004003	塑料管	波纹管 1. de110波纹管	m	55	50.55	2780.25	
23	040501004004	塑料管	PVC管 1. 管径: de50	m	45	28.9	1300.5	
		分部分项合计					1712049.12	
		措施项目					4496.57	
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费1m3以内	台·次	1	4496.57	4496.57	
		单价措施合计					4496.57	
本页小计							28466.94	
合 计							1716545.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	1241219.43	
1.1	其中: 定额人工费	320216.53	
1.2	其中: 定额机械费	12491.33	
二	单价措施项目清单计价合计	235915.00	
2.1	其中: 定额人工费	85844.35	
2.2	其中: 定额机械费	9793.30	
三	总价措施项目清单计价合计	61603.06	
3.1	安全文明施工措施费	49862.85	
3.1.1	安全文明环保费	34905.16	
3.1.2	临时设施费	14957.69	
3.2	其他总价措施费	11740.21	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	55711.26	—
5.1	装饰工程规费	33095.87	
5.1.1	社会保险费	26143.69	—
5.1.2	住房公积金	6630.86	—
5.1.3	工程排污费	321.32	—
5.2	建筑工程规费	22615.39	
5.2.1	社会保险费	17860.71	—
5.2.2	住房公积金	4523.08	—
5.2.3	工程排污费	231.60	—
六	税金	143500.39	—
八	工程总造价	1737949.14	
招标控制价合计		1737949.14	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

主要材料及价差汇总表

工程名称：装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	00010104	综合工日	工日	1372.076	85.00	100.00	15.00	20581.14
2	00010105	装饰综合工日	工日	3014.932	96.00	117.00	21.00	63313.58
3	01210141	角钢 50×3	kg	1729.620	3.28	4.30	1.02	1764.21
4	04010131	水泥 32.5	kg	55721.221	0.26	0.45	0.19	10587.03
5	04010131-1	水泥 32.5R	kg	4650.079	0.27	0.45	0.18	837.01
6	04130141	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	43.266	412.46	388.31	-24.15	-1044.88
7	04170169	瓷质波形瓦无釉 200×200	块	8685.645	1.24	2.42	1.18	10249.06
8	04170171	瓷质波形瓦脊瓦 200×120	块	110.280	0.34	0.61	0.27	29.78
9	05030167	杉木板	m3	13.425	1380.08	964.54	-415.54	-5578.62
10	05030169	杉木板枋材	m3	3.070	1380.08	1194.19	-185.89	-570.73
11	07000020@1	小青砖	m2	824.000	30.00	70.55	40.55	33413.20
12	09130111	铝塑板 δ4	m2	1312.500	59.91	42.52	-17.39	-22824.38
13	13030115	苯丙乳胶漆 外墙用	kg	5222.880	17.57	15.96	-1.61	-8408.84
14	13050155	红丹防锈漆	kg	776.330	13.37	8.87	-4.50	-3493.49
15	17030101@1	镀锌方管	kg	32862.780	4.94	4.30	-0.64	-21032.18
16	34110103	电	kW·h	55.680	0.87	0.71	-0.16	-8.91
17	34110117	水	m3	116.468	3.27	3.52	0.25	29.12
18	35030113	脚手架钢管	kg	8122.030	2.88	4.30	1.42	11533.28
19	BC1508	中砂	m3	158.214	63.08	262.11	199.03	31489.42
20	CY	柴油	kg	867.564	5.53	7.57	2.04	1769.83
21	DIAN@1	电	kW·h	5969.306	0.87	0.71	-0.16	-955.09
22	RG	人工	工日	77.692	85.00	100.00	15.00	1165.38
		合 计						122844.92

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					1241219.43	
1	011406001001	抹灰面油漆	外墙乳胶漆 1. 乳胶漆 室外墙面 二遍	m2	3500	25.98	90930	
2	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面粉刷 1. 外墙（14+6）mm	m2	3800	39.14	148732	
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 外墙油漆（腻子粉两遍、底漆一遍、面漆两遍）	m2	14500	25.98	376710	
4	011605002001	立面块料拆除	人工拆除墙面瓷砖	m2	230	10.66	2451.8	
5	011204003001	块料墙面	瓷砖背胶 1. 抗裂腻子2遍 2. 瓷砖背胶及胶水 3. 暂按28元/m2，结算按实计算	m2	3500	28	98000	
6	010401003001	实心砖墙	砖砌女儿墙 1. 混水砖墙 1/2 砖	m3	23	522.46	12016.58	
7	010401003004	实心砖墙	砖砌墙 1. 混水砖墙 1砖	m3	57	481.25	27431.25	
8	010901001001	瓦屋面	坡屋面改造 1. 檩木 圆木 2. 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 ≤1.0m 3. 烟灰色釉面瓦 4. 脊瓦	m2	290	145.12	42084.8	
9	011204003003	块料墙面	小青砖 1. 小青砖 2. 勾缝剂勾缝	m2	800	147.29	117832	
10	011406001003	抹灰面油漆	窗框、女儿墙处刷乳胶漆 1. 乳胶漆 墙腰线、檐口线、门窗套、窗台板等二遍	m2	600	12.71	7626	
本页小计							923814.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

