

玉山县临湖镇临江湖社区山
底水库道路修复工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 476912.5

(大写) : 肆拾柒万陆仟玖佰壹拾贰元伍角

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : _____

复核时间 : _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区山底水库道路修复工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	384157.59	
1.1	其中: 定额人工费	58150.07	
1.2	其中: 定额机械费	24706.15	
二	单价措施项目清单计价合计	26506.21	
2.1	其中: 定额人工费	10603.54	
2.2	其中: 定额机械费	2852.63	
三	总价措施项目清单计价合计	11810.76	
3.1	安全文明施工措施费	7108.26	
3.1.1	安全文明环保费	5109.55	
3.1.2	临时设施费	1998.71	
3.2	其他总价措施费	4702.50	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	15059.84	—
5.1	市政建筑工程规费	14476.99	
5.1.1	社会保险费	11433.11	—
5.1.2	住房公积金	2895.40	—
5.1.3	工程排污费	148.48	—
5.2	建筑工程规费	582.85	
5.2.1	社会保险费	460.31	—
5.2.2	住房公积金	116.57	—
5.2.3	工程排污费	5.97	—
六	税金	39378.10	—
八	工程总造价	476912.50	
招标控制价合计		476912.50	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

主要材料及价差汇总表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区山底水库道路修复工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	00010104	综合工日	工日	808.864	85.00	100.00	15.00	12132.96
2	03210593	铁件(综合)	kg	85.026	4.85	4.88	0.03	2.55
3	04010131	水泥 32.5	kg	19585.496	0.26	0.45	0.19	3721.24
4	04010131-1	水泥 32.5R	kg	3211.800	0.27	0.45	0.18	578.12
5	04010135	水泥 42.5	kg	74204.112	0.30	0.50	0.20	14840.82
6	04010155	水泥 P.O 42.5	t	19.941	304.30	496.67	192.37	3836.01
7	04050173	碎石(综合)	m3	138.512	92.20	106.79	14.59	2020.89
8	04050207	碎石 20	m3	177.938	92.20	106.79	14.59	2596.11
9	04110126	块石	m3	150.150	152.00	101.93	-50.07	-7518.01
10	34110103	电	kW·h	112.046	0.87	0.71	-0.16	-17.93
11	34110117	水	m3	412.757	3.27	3.52	0.25	103.19
12	35010116	木模板	m3	0.139	1028.63	1019.96	-8.67	-1.21
13	35020211	复合木模板面板	m2	9.744	47.83	49.67	1.84	17.93
14	BC0196@1	水泥涵管 DN500	m	16.160	105.43	95.79	-9.64	-155.78
15	BC0429	波纹管 管径400mm	m	18.000	445.74	124.17	-321.57	-5788.26
16	BC1508	中砂	m3	191.605	63.08	262.11	199.03	38135.15
17	CY	柴油	kg	1133.679	5.53	7.57	2.04	2312.71
18	DIAN	电	kW·h	1246.944	0.87	0.71	-0.16	-199.51
19	QY	汽油	kg	125.795	6.46	7.93	1.47	184.92
20	RG	人工	工日	78.410	85.00	100.00	15.00	1176.15
		合 计						67978.05

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区山底水库道路修复工程 标段： 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					384157.59	
1	041001002001	拆除人行道	拆除破损混凝土路面 1、液压岩石破碎锤破除混凝土路面 2、路面厚度40cm	m2	880	3.68	3238.4	
2	040103002002	余方弃置	运输破除混凝土路面废弃料 1、自卸汽车（载重8t以内）暂按3km 2、履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	m3	352	24.58	8652.16	
3	040203007001	水泥混凝土	混凝土路面 1、平整清理路基 2、20cm水泥稳定碎石层 3、场内运混凝土（熟料）机动翻斗车运输混凝土水泥混凝土（熟料）运距200m 4、C25混凝土垫层18cm 5、棉毡养护	m2	880	170.19	149767.2	
4	040203006001	沥青混凝土	6cm细粒式沥青混凝土 1、含15km以内的运费及摊铺碾压及下封层、透油层、粘油层	m2	1370	61.92	84830.4	
5	040101002001	挖沟槽土方	挡墙开挖 1、人机配合挖沟槽土方0.05:0.95	m3	88.7	8.41	745.97	
本页小计							247234.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区山底水库道路修复工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	040103002001	余方弃置	自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t以内) 实际运距(km):3	m3	88.7	9.49	841.76	
7	040305003001	浆砌块料	浆砌块石挡墙 1. 浆砌块石 墩、台、墙 [现拌砂浆] 2. 勾缝 块石墙平缝	m3	143	467.78	66892.54	
8	040101002002	挖沟槽土方	排水沟开挖 1、人机配合挖沟槽土方0.05:0.95	m3	40	8.41	336.4	
9	040103002005	余方弃置	运距≤1km 自卸汽车(载重6t以内) 实际运距(km):3	m3	40	6.14	245.6	
10	040201022001	排水沟、截水沟	现浇混凝土排水沟 1、C15混凝土垫层厚度15cm 2、C25混凝土沟壁宽度25cm，高1.5m	m	80	676.23	54098.4	
11	040501001001	混凝土管	涵管 1、水泥管 DN500	m	16	114.67	1834.72	
12	040501004003	塑料管	波纹管 1. de400波纹管	m	18	172.74	3109.32	
13	040101005001	挖淤泥、流砂	人工清理水沟淤泥	m3	57	150.01	8550.57	
14	040103002006	余方弃置	水沟淤泥外运 1、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t以内) 实际运距(km):3 自卸汽车运淤泥、流砂 单价*1.5	m3	57	14.23	811.11	
本页小计							136720.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区山底水库道路修复工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]