

玉山县临湖镇临江湖社区兴
隆街、厚木家具城周边沥青
路面浇筑工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 917522.57

(大写) : 玖拾壹万柒仟伍佰贰拾贰元伍角柒分

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : _____

复核时间 : _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城
周边沥青路面浇筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	816286.75	
1.1	给排水改造	64175.86	
1.2	道路改造	752110.89	
1.1	其中: 定额人工费	47901.90	
1.2	其中: 定额机械费	18075.90	
二	单价措施项目清单计价合计	5958.91	
2.1	其中: 定额人工费	1722.10	
2.2	其中: 定额机械费	2499.84	
三	总价措施项目清单计价合计	8530.19	
3.1	安全文明施工措施费	5148.33	
3.1.1	安全文明环保费	3700.55	
3.1.2	临时设施费	1447.78	
3.2	其他总价措施费	3381.86	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	10987.98	—
5.1	市政建筑工程规费	10376.71	
5.1.1	社会保险费	8194.94	—
5.1.2	住房公积金	2075.34	—
5.1.3	工程排污费	106.43	—
5.2	建筑工程规费	611.27	
5.2.1	社会保险费	482.76	—
5.2.2	住房公积金	122.25	—
5.2.3	工程排污费	6.26	—
六	税金	75758.74	—
八	工程总造价	917522.57	
招标控制价合计		917522.57	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城周边沥青路面浇筑工程
 标段：第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水改造					64175.86	
1	041001008001	拆除混凝土结构	拆除混凝土路面 1、履带式液压破碎锤 2、混凝土厚度15cm	m3	17.364	9.2	159.75	
2	040103002005	余方弃置	1、履带式液压挖掘机挖碴装车 斗容1.0m3 2、自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3	m3	17.36	15.88	275.68	
3	040203007003	水泥混凝土	恢复混凝土路面 1、C25混凝土厚度20cm 2、碎石垫层20cm 3、场内运混凝土(熟料) 机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	86.82	167.53	14544.95	
4	040101002001	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽 土方0.05: 0.95	m3	89.42	8.03	718.04	
5	040103001001	回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	6.95	21.36	148.45	
6	040103002002	余方弃置	自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3	m3	82.47	8.72	719.14	
7	040501004001	塑料管	雨水管道 1、名称: HDPE 双壁波纹管 2、管径: De300 3、管道周围及管顶以上50cm中粗砂回填 4、15cm砂石垫层	m	39.4	395.33	15576	
本页小计							32142.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城周边沥青路面浇筑工程
 标段：
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040501004002	塑料管	雨水管道 1、名称：HDPE双壁波纹管 2、管径：De225 3、管道周围及管顶以上50cm中粗砂回填 4、15cm砂石垫层	m	62.25	341.06	21230.99	
9	040101002003	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方0.05：0.95	m3	50.8	8.03	407.92	
10	040103001003	回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	38.77	21.35	827.74	
11	040103002004	余方弃置	自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3	m3	12.03	8.72	104.9	
12	040504001001	砌筑井	500砖砌检查井 1、100mm砂砾石垫层 2、200mmC25混凝土 3、井墙用M10水泥砂浆砌MU10砖 4、抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆,厚20 5、检查井井口设一层防坠网 6、钢纤维井盖	座	3	862.44	2587.32	
本页小计							25158.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城周边沥青路面浇筑工程
 标段：第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	040504009001	雨水口	雨水口（单算式） 1、200mm厚砂石垫层 2、160mm厚C30混凝土 3、砖墙采用M10水泥砂浆浆砌MU15砼实心砖 4、雨水口内外壁均为1:2水泥砂浆粉刷厚各1.5厘米。 5、座浆、填缝采用1:2水泥砂浆。 6、雨水算采用球墨铸铁雨水算，双排孔水算盖，规格50x40cm。	座	7	982.14	6874.98	
		道路改造					752110.89	
14	041001001001	拆除路面	小型机械拆除沥青柏油类路面厚度6cm	m2	2246.79	7.63	17143.01	
15	040103002001	余方弃置	1、履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3 2、自卸汽车(载重10t以内)运距暂按(km):3	m3	134.807	21.91	2953.62	
16	040203006001	沥青混凝土	白改黑路面 1、40厚AC-13沥青砼（含15km内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层） 2、60厚AC-20沥青砼（含15km内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层）	m2	3734.97	100.68	376036.78	
本页小计							403008.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城周边沥青路面浇筑工程

标段：第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040203006002	沥青混凝土	白改黑路面 1、60厚AC-20沥青砼（含15km内运费及摊铺碾压及下封层和透油层和粘油层）	m2	2246.79	61.92	139121.24	
18	040203007001	水泥混凝土	混凝土路面 1、150厚C25混凝土 2、200厚天然级配砂石垫层 3、路基夯实，压实度≥93% 4、场内运混凝土（熟料）机动翻斗车运输混凝土水泥混凝土（熟料）运距200m	m2	870.92	141.52	123252.6	
19	040203007002	水泥混凝土	透水性混凝土路面 1、150厚C25蓝色透水性混凝土 2、100厚小粒径透水级配碎石 3、100厚大粒径透水级配碎石 4、路基夯实，90<压实度<93 5、场内运混凝土（熟料）机动翻斗车运输混凝土水泥混凝土（熟料）运距200m	m2	394.75	203.44	80307.94	
本页小计							342681.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城周边沥青路面浇筑工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040204004001	安砌侧（平、缘）石	更换侧石 1、1000*250*150芝麻灰火烧面水泥侧石 2、20厚1：2.5水泥砂浆 3、100厚C20细石混凝土卧牢 4、150厚级配碎石碾压密实 5、素土夯实，夯实系数大于0.96	m	50	62.63	3131.5	
21	04B001	检查井抬高	检查井抬高10cm	座	35	107.52	3763.2	
22	04B002	雨水篦子抬高	雨水篦子抬高10cm	座	50	128.02	6401	
		分部分项合计					816286.75	
		措施项目					5958.91	
23	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费1m3以内	台·次	1	4493.41	4493.41	
24	041101005001	井字架	木制井字架井深（m以内） 2	座	10	146.55	1465.5	
		单价措施合计					5958.91	
本页小计							19254.61	
合 计							822245.66	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城周边沥青路面浇筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料及价差汇总表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城周边沥青路面浇筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	00010104	综合工日	工日	583.806	85.00	100.00	15.00	8757.09
2	03210593	铁件(综合)	kg	75.255	4.85	4.88	0.03	2.26
3	04010131	水泥 32.5	kg	320.815	0.26	0.45	0.19	60.95
4	04010131-1	水泥 32.5R	kg	1641.954	0.27	0.45	0.18	295.55
5	04010135	水泥 42.5	kg	51271.701	0.30	0.50	0.20	10254.34
6	04030143	砂子(中粗砂)	m3	81.149	63.08	252.40	189.32	15363.09
7	04030147	砂子(中砂)	m3	6.937	63.08	262.11	199.03	1380.74
8	04050135	砾石 40	m3	16.510	71.82	111.64	39.82	657.41
9	04050173	碎石(综合)	m3	23.025	92.20	106.79	14.59	335.93
10	04050173@1	100厚大粒径透水级配碎石	m3	52.344	92.20	106.79	14.59	763.70
11	04050173@2	100厚小粒径透水级配碎石	m3	52.344	92.20	106.79	14.59	763.70
12	04050173@3	级配碎石	m3	1.492	92.20	106.79	14.59	21.76
13	04050207	碎石 20	m3	116.497	92.20	106.79	14.59	1699.69
14	04090211	生石灰	kg	84.048	0.33	0.23	-0.10	-8.40
15	04130103	标准砖 240×115×53	千块	7.605	465.84	388.31	-77.53	-589.62
16	04130103@1	标准砖 240×115×53 MU10	千块	0.632	465.84	388.31	-77.53	-49.01
17	34110103	电	kW·h	76.892	0.87	0.71	-0.16	-12.30
18	34110117	水	m3	79.760	3.27	3.52	0.25	19.94
19	36070111@1	1000*250*150芝麻灰火烧面水泥侧石	m	50.500	42.86	35.48	-7.38	-372.69
20	80210519	细石混凝土 C20	m3	0.758	201.61	392.02	190.41	144.24
21	BC0171	橡胶圈 管径(mm以内) 200 排水用	个	12.824	3.43	4.12	0.69	8.85
22	BC0172	橡胶圈 管径(mm以内) 300 排水用	个	8.116	5.14	6.17	1.03	8.36
23	BC0426@1	HPDE双壁波纹管 De225	m	62.250	180.01	33.23	-146.78	-9137.06
24	BC0427@1	HDPE双壁波纹管 De300	m	39.400	288.02	66.52	-221.50	-8727.10
25	BC1508	中砂	m3	101.669	63.08	262.11	199.03	20235.12
26	CY	柴油	kg	971.492	5.53	7.57	2.04	1981.84

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：玉山县临湖镇临江湖社区兴隆街、厚木家具城周边沥青路面浇筑工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

造价员盖执业章:

预算员签字:

编制日期: