

玉山县临湖镇四甲村洋坞口
房屋外立面及人行道改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 3542295.72

(大写) : 叁佰伍拾肆万贰仟贰佰玖拾伍元柒角贰分

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : _____

复核时间 : _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋外立面及人行道改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	2823698.43	
1.1	其中: 定额人工费	614344.66	
1.2	其中: 定额机械费	101344.87	
二	单价措施项目清单计价合计	201759.78	
2.1	其中: 定额人工费	73778.78	
2.2	其中: 定额机械费	8416.83	
三	总价措施项目清单计价合计	110702.89	
3.1	安全文明施工措施费	78917.10	
3.1.1	安全文明环保费	56327.00	
3.1.2	临时设施费	22590.10	
3.2	其他总价措施费	30115.23	
3.3	七项组织措施费-园林	1670.56	
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	113651.49	—
5.1	市政建筑工程规费	49473.39	
5.1.1	社会保险费	39071.29	—
5.1.2	住房公积金	9894.68	—
5.1.3	工程排污费	507.42	—
5.2	建筑工程规费	25216.90	
5.2.1	社会保险费	19915.27	—
5.2.2	住房公积金	5043.38	—
5.2.3	工程排污费	258.25	—
5.3	装饰工程规费	31114.26	
5.3.1	社会保险费	24578.34	—
5.3.2	住房公积金	6233.84	—
5.3.3	工程排污费	302.08	—
5.4	市政安装工程规费	4678.14	
5.4.1	社会保险费	3697.17	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋外立面及人行道改造工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
5.4.2	住房公积金	935.63	—
5.4.3	工程排污费	45.34	—
5.5	园林工程规费	3168.80	
5.5.1	养老保险费	2154.78	—
5.5.2	失业保险费	101.40	—
5.5.3	医疗保险费	346.76	—
5.5.4	住房公积金	488.90	
5.5.5	危险作业意外伤害保险费	76.96	—
六	税金	292483.13	—
八	工程总造价	3542295.72	
招标控制价合计		3542295.72	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

主要材料及价差汇总表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋
外立面及人行道改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	0000010	综合工日	工日	385.250	23.50	64.00	40.50	15602.63
2	00010104	综合工日	工日	4796.428	85.00	100.00	15.00	71946.42
3	00010105	装饰综合工日	工日	2826.777	96.00	117.00	21.00	59362.31
4	03210593	铁件(综合)	kg	191.590	4.85	4.88	0.03	5.75
5	04010131	水泥 32.5	kg	89496.138	0.26	0.45	0.19	17004.27
6	04010131- 1	水泥 32.5R	kg	20445.211	0.27	0.45	0.18	3680.14
7	04010135	水泥 42.5	kg	316256.06 2	0.30	0.50	0.20	63251.21
8	04030147	砂子(中砂)	m3	188.083	63.08	262.11	199.03	37434.20
9	04030147@ 1	细砂	m3	265.440	63.08	262.11	199.03	52830.52
10	04050173	碎石(综合)	m3	773.058	92.20	106.79	14.59	11278.92
11	04050207	碎石 20	m3	744.701	92.20	106.79	14.59	10865.19
12	04090211	生石灰	kg	2521.440	0.33	0.23	-0.10	-252.14
13	04110126	块石	m3	84.000	152.00	101.93	-50.07	-4205.88
14	04130103	标准砖 240×115×53	千块	0.340	465.84	388.31	-77.53	-26.36
15	04130141	烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53	千块	192.132	412.46	388.31	-24.15	-4639.99
16	04130141@ 1	烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53	千块	17.704	412.46	388.31	-24.15	-427.55
17	04130141@ 2	烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53	千块	17.612	412.46	388.31	-24.15	-425.33
18	04170169@ 1	瓷质波形瓦无釉 200×2 00	块	40433.175	1.24	2.42	1.18	47711.15
19	04170171	瓷质波形瓦脊瓦 200×1 20	块	5215.200	0.34	0.61	0.27	1408.10
20	05030169@ 1	杉木板枋材	m3	14.293	1380.08	1194.19	-185.89	-2656.90
21	07000020@ 1	小青砖	m2	762.200	30.00	70.55	40.55	30907.21
22	13030115	苯丙乳胶漆 外墙用	kg	3642.538	17.57	15.96	-1.61	-5864.49
23	13050155	红丹防锈漆	kg	667.215	13.37	8.87	-4.50	-3002.47
24	34110103	电	kW·h	378.652	0.87	0.71	-0.16	-60.58
25	34110117	水	m3	1013.334	3.27	3.52	0.25	253.33

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋
外立面及人行道改造工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
26	35030113	脚手架钢管	kg	6980.465	2.88	4.19	1.31	9144.41
27	36010139	铸铁井盖、井座 ϕ 700 重型	套	5.000	275.67	368.07	92.40	462.00
28	36070111@ 1	混凝土立缘石 150*300	m	1515.000	42.86	30.16	-12.70	-19240.50
29	BC0154	橡胶圈 管外径 (mm以内) 110 给水用	个	172.200	8.30	9.96	1.66	285.85
30	BC0158	橡胶圈 管外径 (mm以内) 315 给水用	个	32.960	29.70	35.65	5.95	196.11
31	BC0160	橡胶圈 管外径 (mm以内) 400 给水用	个	133.900	48.00	0.35	-47.65	-6380.34
32	BC0421@3	PE DN110	m	900.000	41.15	76.13	34.98	31482.00
33	BC0421@4	pvc管 ϕ 50	m	80.000	41.15	10.00	-31.15	-2492.00
34	BC0427@1	波纹管DN300	m	160.000	288.02	66.52	-221.50	-35440.00
35	BC0429@1	双壁波纹管 DN400	m	650.000	445.74	124.17	-321.57	-209020.50
36	BC1367@1	LED太阳能路灯40W	套	30.000	754.33	1773.84	1019.51	30585.30
37	BC1483	碳素波纹管DN75	m	5936.000	7.89	5.55	-2.34	-13890.24
38	BC1508	中砂	m ³	982.654	63.08	262.11	199.03	195577.53
39	SZ09490	水	m ³	107.500	1.94	3.52	1.58	169.85
40	80210557@ 1	透水混凝土	m ³	459.000	277.00	645.57	368.57	169173.63
41	80210575@ 1	透水混凝土	m ³	-306.000	273.86	645.57	371.71	-113743.26
42	CY	柴油	kg	3726.763	5.53	7.57	2.04	7602.60
43	DIAN	电	kW·h	5988.345	0.87	0.71	-0.16	-958.14
44	RG	人工	工日	308.332	85.00	100.00	15.00	4624.98
		合 计						450118.94

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋外立面及人行道改造工程 标段：第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					2823698.43	
1	011201001001	墙面一般抹灰	外墙1:3水泥砂浆抹灰厚度20mm	m2	4932	38.27	188747.64	
2	011406001001	抹灰面油漆	外墙面粉漆 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	12462	25.97	323638.14	
3	011406001002	抹灰面油漆	葫芦档刷油漆2遍	m2	204	22.31	4551.24	
4	010401003001	实心砖墙	砖砌女儿墙 1. 混水砖墙 1/2 砖	m3	22.6	522.04	11798.1	
5	010401003002	实心砖墙	砖砌围墙 1. 混水砖墙 厚度240mm，砂浆M5.0水泥砂浆	m3	33	472.5	15592.5	
6	041001001001	拆除路面	拆除破旧混凝土路面 1、液压岩石破碎锤破除混凝土路面 2、路面厚度30cm	m2	3330	2.76	9190.8	
7	040103002001	余方弃置	破碎人行道混凝土废弃料 1、履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 2、自卸式汽车（载重10t以内）运距暂按3km	m3	999	21.89	21868.11	
本页小计							575386.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋外立面及人行道改造工程 标段：第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040203007001	水泥混凝土	路面硬化 1. 路床整形 路床碾压检验 2. 10cm碎石垫层 3. 18cmC25混凝土路面 4. 场内运混凝土（熟料） 机动翻斗车运输混凝土水泥混凝土（熟料） 运距200m 5. 水泥混凝土养生 棉毡养护 6. 水泥混凝土路面 防滑条	m2	2830	145.75	412472.5	
9	040204001001	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	3000	2.5	7500	
10	040204003001	混凝土垫层	人行道路面混凝土垫层 1. 混凝土人行道混凝土底层	m2	3000	99.27	297810	
11	040202011001	碎石	碎石垫层10cm	m2	3000	19.2	57600	
12	040203007002	水泥混凝土	人行道透水混凝土 1. 透水混凝土，厚度5cm 2. 路面喷蓝灰色罩面剂	m2	3000	57.09	171270	
13	040204004001	安砌侧（平、缘）石	路沿石 1. 混凝土路沿石 2. 规格：150*300	m	1500	41.28	61920	
本页小计							1008572.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋外立面及人行道改造工程 标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	040501004001	塑料管	波纹管 1. 反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)装车 三类土 2. 回填中砂，厚度20cm，宽度暂按80cm 3. DN400波纹管敷设 4. 机械填土夯实槽、坑 5. 自卸汽车运土运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3	m	650	251.92	163748	
15	040504002001	混凝土井	水沟检查井，直径1m，深度1.5m 1. 圆形雨水检查井 形式：混凝土井内径(mm) 1000 适用管径(mm) 200~600 井深1.5m	座	5	2129.09	10645.45	
16	040501004004	塑料管	弱电地下管道 1. 材质：碳素波纹管DN75 2. 细沙包封管道，暂按深50cm，宽60cm	m	5600	32.21	180376	
17	010401011001	砖检查井	弱电检查井 1. 规格：600*600*1000 2. 10cmC15混凝土垫层 3. 120厚M5水泥混合砂浆砖砌 4. 1:2.5水泥砂浆内粉刷 5. 600*600高分子复合材料盖板	座	14	596.57	8351.98	
18	040501004003	塑料管	自来水管 1. 材质：PE管 2. 管径;DN110	m	900	89.73	80757	
本页小计							443878.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋外立面及人行道改造工程 标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010401011002	砖检查井	自来水检查井 1. 规格：600*600*1000 2. 10cmC15混凝土垫层 3. 120厚M5水泥混合砂浆砖砌 4. 1:2.5水泥砂浆内粉刷 5. 600*600高分子复合材料盖板	座	18	596.57	10738.26	
20	04B001	自来水闸阀及配件	1. 自来水闸阀及配件	套	18	100	1800	
21	010901001002	瓦屋面	坡屋面改造 1. 一砖山墙 2. 檩木 圆木 3. 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 ≤1.0m 4. 烟灰色釉面瓦 5. 脊瓦	m2	1350	279.02	376677	
22	011204003001	块料墙面	小青砖 1. 小青砖 2. 勾缝剂勾缝	m2	740	147.23	108950.2	
23	040305003001	浆砌块料	浆砌块石挡墙 1. 浆砌块石 墩、台、墙 [现拌砂浆]	m3	80	452.34	36187.2	
24	050101009001	种植土回（换）填	种植土回填（含挖装运）	m3	970	35	33950	
25	010807003001	金属百叶窗	成品铝合金空调架（暂按205元/m2不含税，结算时按实计算）	m2	72	205	14760	
26	050102001001	栽植乔木	马家柚，胸径φ5cm	株	200	129.97	25994	
27	050102001002	栽植乔木	法国梧桐，胸径φ15cm	株	50	879.97	43998.5	
28	050102012001	铺种草皮	草坪铺种	m2	650	24.04	15626	
本页小计							668681.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋外立面及人行道改造工程 标段：第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	040501004005	塑料管	波纹管 1. 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土 2. 回填中砂，厚度40cm，宽度暂按70cm 3. DN300波纹管敷设 4. 机械填土夯实槽、坑 5. 自卸汽车运土运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3	m	160	234.41	37505.6	
30	040501004006	塑料管	PVC管 1. 规格：DN50	m	80	23.6	1888	
31	040805001001	常规照明灯	太阳能路灯，高7m，1ed45w灯头	套	30	1910.74	57322.2	
32	01B001	整治环境	环境整治挖机台班 1. 履带式挖掘机 液压斗容量1m³	台班	8.75	2293.03	20064.01	
33	01B002	整治环境	1. 人工整治环境	工日	80	130	10400	
		分部分项合计					2823698.43	
		措施项目					201759.78	
34	011701002001	外脚手架	钢管双排脚手架	m2	12462	16.19	201759.78	
		单价措施合计					201759.78	
本页小计							328939.59	
合 计							3025458.21	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：玉山县临湖镇四甲村洋坞口房屋外立面及人行道改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]